Утверждаю:
Председеатль Правления
АО «СПК «Ертіс»
Тумашинов Э.Л.

Дефектный акт трансформаторной подстанции индустриальной зоны «Өркен-КШТ»

№	Наименование работ	Ед.	Кол-во
		измерений	
1	Демонтаж кровельного покрытия	М. КВ.	110
2	Демонтаж насыпного материала	куб. м.	15
3	Зачистка кровельных швов до плит перекрытия	M. KB.	56
4	Устройство кирпичного борта, для устройства		
	односкатной кровли		
5	Оцинковка кирпичного борта		
6	Заливка кровельных швов битумом	M. KB.	56
7	Наплавление на всю поверхность кровли	М. КВ.	110
	рубероидного слоя, для формирования		
	водонепроницаемого ковра		
8	Засыпка инертного материала	куб .м.	18
9	Монтаж кровельного покрытия (профлист)	M. KB.	115

Заместитель

Председателя Правления Е. Байрахметов

Директор ДУАиИ С. Ясинский

Начальник ОУАиГП Б. Сулейменов