УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АО «СПК «Ертіс»
_____Э. Тумашинов

Техническая спецификация закупаемых работ

Наименование закупок: **Работы по выполнению технического обследования административного здания по адресу: ул. Белинского, 36.**

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящая техническая спецификация разработана с целью проведения закупа по определению поставщика по техническому обследования здания, расположенного по адресу: ул. Белинского,36.

2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Обследование конструкций, элементов и узлов здания, с определением несущей способности при учете фактических и проектируемых данных, а также с расчетом на сейсмостойкость в целом.

3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3 этажное здание, общей площадью 1247 м2, год постройки 1963 года, материал стен - кирпич.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

- Соблюдать требования заказчика на основании действующего законодательства, выполнять в соответствии с СН РК 1.04.104.- 2012, СНиП РК 2.03-30-2006, а также строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов РК;
- Определить фактические размеры, сечение конструкций и соединение, их пространственное положение с выпуском чертежей, схем, планов и разрезов;
- Произвести визуальный и измерительный контроль неразрушающими и разрушающими методами;
- Определение технического состояния элементов и конструкций в целом, методом определения прочности сборных конструкций;
- Составление программы детального обследования конструкций;
- Составление заключения по форме прил.Ф СН РК 1.04-104-2012;
- Обследование несущих конструкций объекта, узлов сопряжений и заглубленных частей;
- Разработка решений по усилению конструкций (при необходимости);
- Произвести проверку соответствия конструкций проектной документации, фактической геометрической неизменяемости,
- Выявить отклонения, дефекты, повреждения элементов и узлов конструкций с составлением ведомости дефектов, произвести уточнение объемно-планировочных решений, фактических нагрузок и воздействий;
- Руководствоваться технической спецификацией.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

После выполнения работ предоставить следующую документацию:

- акты выполненных работ;
- «Экспертное заключение» в составе «Технического отчета» с необходимыми расчетными, графическими приложениями и рекомендациями по дальнейшей безаварийной

эксплуатации (с указанием способа и срока устранения дефектов и повреждений) в соответствии с СН РК 1.04-04-2002;

- документацию представить в 2-х экземплярах в бумажном варианте и на электронном носителе;

- смету расходов на капитальный ремонт и текущий ремонт.

- график ремонтных работ с сохранением доступа к рабочим местам сотрудников Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ

1. Предоставить копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;

2. Предоставить ценовое предложение Потенциального Поставщика, которое должно включать все расходы, связанные с выполнением работ;

3. Ценовое предложение Потенциального Поставщика, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии), должно содержать следующие сведения:

1) наименование, фактический адрес потенциального поставщика/исполнителя;

2) наименование, характеристики и количество выполняемых работ;

3) место и сроки выполнения работ;

4) цену за единицу и общую цену работ, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с выполнением работ;

4. Предоставить копию свидетельства об аккредитации на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности.

5. Наличие в штате аттестованных инженерно-технических работников на основании Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной сфере, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27.11.2014 г. №114, подтвержденных соответствующими документами (копии аттестатов):

- эксперт, имеющий аттестат на выполнение технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений – 3 человека;

- эксперт, имеющий аттестат по экспертизе градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации по специализации конструктивная часть – 1 человек;

6. Срок выполнения работ:

- 30 календарных дней с момента подписания договора.

И.о. Начальника ОАУ **М. Нурсултанова**

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления **Д. Рахметкалиев**