

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления
АО «СПК «Ертіс»
_____ **Э. Тумашинов**
« ____ » _____ **2019 г.**

**Техническая спецификация закупаемых работ
по текущему ремонту кровли трансформаторной подстанции на
индустриальной зоне «Өркен-КШТ».**

1. Общие данные

Текущий ремонт кровли трансформаторной подстанции на индустриальной зоне «Өркен-КШТ», расположенной по адресу: г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе.

Строительный объем – 110 м².

Односкатная крыша которая состоит из стропильной системы, которая является основой, на которую крепятся все составляющие и которая несет на себе и распределяет всю нагрузку на крышу; обрешетка – выполняющая функцию опорной поверхности для кровельного материала; гидроизоляция (предохраняет от проникновения влаги) и теплоизоляция (для удерживания тепла и сохранения стабильного температурного режима); кровельное покрытие; предназначенное для увеличения прочности стропильной системы дополнительные элементы.

2. Основные решения по ремонту и восстановлению строительных конструкций

Проведенный комплекс работ по обследованию кровли трансформаторной подстанции на индустриальной зоне «Өркен-КШТ», расположенной по адресу: г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, и сопоставлению требованиям действующих строительных норм для дальнейшей безаварийной эксплуатации требуется выполнить следующие мероприятия:

Таблица 1

Объемы работ и материалы требуемые для выполнения работ:

№	Наименование работ	Ед. измерений	Кол-во
1	Демонтаж кровельного покрытия	м. кв.	110
2	Демонтаж насыпного материала	куб. м.	15
3	Зачистка кровельных швов до плит перекрытия	м. кв.	56
4	Устройство кирпичного борта, для устройства односкатной кровли		
5	Оцинковка кирпичного борта		
5	Заливка кровельных швов битумом	м. кв.	56
6	Наплавление на всю поверхность кровли рубероидного слоя, для формирования водонепроницаемого ковра	м. кв.	110
7	Засыпка инертного материала	куб .м.	18
8	Монтаж кровельного покрытия (профлист)	м. кв.	115

Строительные работы должны выполняться со строгим соблюдением правил по технике безопасности согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника в строительстве».

Срок выполнения работ 30 календарных дней.

3. Организация и требования к производству работ

Работы выполнить поточным методом с равномерной и непрерывной загрузкой рабочих.

Непрерывность и равномерность производства строительных работ обеспечивать использованием готовых строительных конструкций, с применением строительных материалов, производимых в Республики Казахстан (при наличии)

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться нормативными и регламентирующими документами в области строительства Республики Казахстан.

Казахстанское содержание: при выполнении работ привлекать только местные трудовые ресурсы, а также в основном использовать строительные материалы казахстанских производителей.

Весь используемый материал должен быть согласован с Заказчиком;

Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением работ путем привлечения технического надзора.

При проведении работ Подрядчик должен соблюдать Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан, соблюдение правил техники безопасности согласно СНиП РК 1.03-05-2001;

При текущем ремонте, подрядной организацией должна быть обеспечена сохранность технологического, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования, строительного инвентаря и оснастки, а также строительных конструкций, деталей и материалов в соответствии с условиями договора подряда.

Сдача выполненных работ осуществляется в установленном порядке актом выполненных работ.

4. Обязанности потенциального поставщика

В обязанности потенциального поставщика входят:

- выполнять строительные работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
- принимать своевременные меры за устранением выявленных дефектов;
- прилагать документы, удостоверяющие качество используемых конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
- участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля;
- участвовать в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, оборудования и механизмов;
- регулярно по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ на объекте;

Объемы выполнения работ согласно выделенным средствам, согласовывается с Заказчиком при подписании договора о закупках.

5. Требования Заказчика к потенциальному поставщику

1) Представить необходимые разрешительные документы, выданные уполномоченными органами, и иные документы, подтверждающие право поставщика на выполнение работ (лицензии на все виды деятельности, которые подлежат обязательному лицензированию, согласно Закона РК «О разрешениях и уведомлениях и в соответствии с сметной документацией Заказчика, в случае если данные виды работ подлежат обязательному лицензированию);

6. Организация труда

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других средств), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ.

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

Директор ДУАиГП

Ясинский С.А.